



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EH-SSH-N155-2018
"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO",
CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA DEL RAMO 33),
EJERCICIO FISCAL 2018.

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS **15:00 HORAS DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2018**, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA, UBICADO EN BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ NÚM. 407, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.P. 42094, PACHUCA DE SOTO HGO., SE PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **EH-SSH-N155-2018 "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"**, EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- SE COMUNICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **07 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 12:30 HORAS**, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LEVANTA LA PRESENTE.

2.- LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE ORDENADAS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.3 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

3.- LA FECHA Y HORA DE FALLO DE LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

4.- PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: **1) ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 2) MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 3) PODER NOTARIAL DONDE SE FACULTE AL APODERADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DERIVADOS DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 4) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 5) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 6) IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA FACULTADA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. 7) ARTÍCULO 32-D OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ACTUALIZADO, 8) REGISTRO ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y 9) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA, CON SELLO AUTORIZADO Y/O VALIDADO DE LA EMPRESA Y SUSCRITO POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CON LOS SIGUIENTES DATOS; DOMICILIO FISCAL Y/O LEGAL DE LA EMPRESA, NÚMEROS TELEFÓNICOS, FAX, CORREOS ELECTRÓNICOS, PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR OFICIOS Y EN SU CASO APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL.**

5.- LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER CON LA DIRECCIÓN DE BOULEVARD DE LA MINERÍA No. 130, LA PUERTA DE HIERRO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42086.

6.- LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN ACREDITAR A MÁS TARDAR HASTA EL ACTO DE FALLO, QUE CUENTA CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON EL GIRO CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACIÓN; SE LES SUGIERE PRESENTARLO TAMBIÉN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN ORIGINAL Y COPIA POR AMBOS LADOS. SI LLEGADA LA FECHA DEL ACTO DE FALLO NO CUENTA ESTA CONVOCANTE CON DICHO REGISTRO NO SE PROCEDERÁ A ALGUNA ADJUDICACIÓN.



ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA -----

SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

LOS LICITANTES PARTICIPANTES REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: -----

INMEDICEN, S.A. DE C.V.-----

PREGUNTA 1.- PARA LA PARTIDA 17 "LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED"; ES POSIBLE CON RESPECTO AL RENGLÓN 17, ACEPTARÍA LÁMPARAS DE MANUFACTURA ASIÁTICA, CON REGISTRO FDA-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD-----

VIASIS, S.A. DE C.V.-----

PREGUNTA 1.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. PUNTO 2. CON MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL Y SERVOCONTROLADO. PARA QUE LA CONVOCANTE CUENTE CON UN EQUIPO DE TECNOLOGIA DE PUNTA EL MANEJO DE LOS MODOS DE OPERACIÓN Y DESPLIEGUE DE PARAMETROS DEBERÁ SER ATRAVÉS DE UNA PANTALLA LCD A COLOR CON TECNOLOGIA TACTIL O TOUCHSCREEN, ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: NO SE SOLICITA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 2.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL PUNTO 4. CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMATICA AL ENCENDER EL SISTEMA. EL INICIO AUTOMÁTICO DEL MODO DE PRECALENTAMIENTO AL ENCENDER EL SISTEMA PUEDE SER POTENCIALMENTE RIESGOSO PARA EL PACIENTE EN CASO DE UNA FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA O INTERRUPCIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DURANTE SU USO, YA QUE CUANDO SE REESTABLEZCA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, EL EQUIPO COMENZARÁ EN MODO DE PRECALENTAMIENTO CON EL PACIENTE EN EL EQUIPO, COMENZANDO INVARIABLEMENTE CON UNA ENTREGA DE POTENCIA DE CALEFACCIÓN MUY ALTA PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DEL NEONATO. POR LO ANTERIOR Y POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, NUESTRA TECNOLOGÍA TIENE LA POSIBILIDAD DE SELECCIONAR POR EL OPERADOR EL MODO DE PRECALENTAMIENTO, OFRECIENDO EL 100% DE LA POTENCIA DE SALIDA DEL MÓDULO CALEFACTOR DURANTE 15 MINUTOS Y AL TÉRMINO AUTOMÁTICAMENTE REDUCE LA POTENCIA PARA MANTENERLA EN 30% Y GARANTIZAR UN ADECUADO AMBIENTE TÉRMICO PARA EL PACIENTE AL INGRESARLO AL EQUIPO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? -----

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 3.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL PUNTO 5.1 DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DEL PACIENTE. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ MOSTRAR EN PANTALLA LA TEMPERATURA DE PIEL Y PERIFERICA DE MANERA SIMULTANEA, LO ANTERIOR PARA QUE EL MEDICO PUEDA DETERMINAR SIGNOS DE STRESS TERMICO EN EL PACIENTE, ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: NO SE SOLICITA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 4.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL PUNTO 9. CON AJUSTE POR CONTROL DE MEMBRANA, PERILLA O CON MEDIOS PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACION. SE REFIERE A QUE EL AJUSTE DEBERÁ SER ATRAVÉS DE UNA PANTALLA LCD A COLOR CON TECNOLOGIA TACTIL CON FUNCION PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN, ¿ES CORRECTO?-----

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large '9' at the top, a checkmark, a large 'B', an 'X', and a large 'L'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'X' on the left, a signature in the center, and a signature on the right.



RESPUESTA: NO SE SOLICITA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 5.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL PUNTO 10. CON ELEMNTO CALEFACTOR RADIANTE. ENTENDEMOS QUE EL ELEMENTO TERMICO DEBERÁ ESTAR HECHO DE CERAMICA DE ALTA RESISTENCIA PARA QUE TENGA UNA LARGA VIDA UTIL, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SERÁ DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE

PREGUNTA 6.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL PUNTO 13. CON AJUSTE DE ALTURA DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO. EL AJUSTE DE ALTURA SOLICITADO DEBERA ESTAR DISPONIBLE EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO, LO ANTERIOR PARA QUE EL EQUIPO FACILITE LA ATENCION DEL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO SE SOLICITA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 7.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL PUNTO 18. LAMPARA O LUZ DE EXAMINACIÓN, EXPLORACIÓN U OBSERVACIÓN. ENTENDEMOS QUE LA LAMPARA SOLICITADA DEBERÁ SER DE LUZ BLANCA LED, GRADUABLE EN INTENSIDAD E INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, LO ANTERIOR PARA QUE SEA UNA TECNOLOGIA DE LARGA DURACIÓN Y FACILITE EL DIAGNOSTICO MEDIANTE LA COLORACIÓN DEL PACIENTE, SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 8.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL PUNTO 20. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LAS CARACTERISTICAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE QUE DEBERÁ TENER EL TOMACORRIENTE ADICIONAL SOLICITADO.

RESPUESTA: TOMACORRIENTE(S) ADICIONAL INTERCONSTRUIDO CON SALIDA DE 127VAC~10AMPS

PREGUNTA 9.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL ACCESORIOS. ENTENDEMOS QUE LA LAMPARA DE FOTOTERAPIA SOLICITADA DEBERÁ TENER UNA DURACION DE VIDA UTIL DE 60,000 HORAS (SESENTA MIL HORAS) O MAYOR SIN NECESIDAD DE REEMPLAZAR LA FUENTE LUMINOSA, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO SE SOLICITA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 10.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL ACCESORIOS. DEBEREMOS INCLUIR AL MENOS UN SENSOR DE TEMPERATURA PERIFERICA, SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE SOLICITA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 11.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL ACCESORIOS. RESUCITADOR MANUAL NEONATAL REUSABLE CON MASCARILLA, BOLDSA RESERVORIO Y EXTENSION PARA OXIGENO. CRONOMETRO DIGITAL. DEBIDO A QUE SOLICITAN EQUIPO PARA RESUSCITACION NEONATAL, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBER CONTAR CON EL TEMPORIZADOR CPR PARA LLEVAR A CABO MANIOBRAS DE RESUSCITACION CARDIOPULMONAR DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES COMO LA AAP Y AHA, ES CORRECTO?

9

2

B

X

1

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

RESPUESTA: NO SE SOLICITA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 12.- ANEXO 1. PARTIDA 8. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL CONSUMIBLES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS PARCHES REFLEJANTES DEBERAN CONTAR CON UNA CUBIERTA METALICA QUE AYUDE A TENER UNA MEDICION DE LA TEMPERTURA CORPORAL DE MANERA PRECISA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SERÁ DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA LICITANTE

PREGUNTA 13.- ANEXO 1. PARTIDA 9. CUNA DE CALOR RADIANTE. PUNTO 2. CON MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL Y SERVOCONTROLADO. PARA QUE LA CONVOCANTE CUENTE CON UN EQUIPO DE TECNOLOGIA DE PUNTA EL MANEJO DE LOS MODOS DE OPERACIÓN Y DESPLIEGUE DE PARAMETROS DEBERÁ SER ATRAVÉS DE UNA PANTALLA LCD A COLOR CON TECNOLOGIA TACTIL O TOUCHSCREEN, ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO SE SOLICITA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 14.- ANEXO 1. PARTIDA 9. CUNA DE CALOR RADIANTE. PUNTO 4. CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMATICA AL ENCENDER EL SISTEMA. EL INICIO AUTOMÁTICO DEL MODO DE PRECALENTAMIENTO AL ENCENDER EL SISTEMA PUEDE SER POTENCIALMENTE RIESGOSO PARA EL PACIENTE EN CASO DE UNA FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA O INTERRUPCIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DURANTE SU USO, YA QUE CUANDO SE REESTABLEZCA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, EL EQUIPO COMENZARÁ EN MODO DE PRECALENTAMIENTO CON EL PACIENTE EN EL EQUIPO, COMENZANDO INVARIABLEMENTE CON UNA ENTREGA DE POTENCIA DE CALEFACCIÓN MUY ALTA PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DEL NEONATO. POR LO ANTERIOR Y POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, NUESTRA TECNOLOGÍA TIENE LA POSIBILIDAD DE SELECCIONAR POR EL OPERADOR EL MODO DE PRECALENTAMIENTO, OFRECIENDO EL 100% DE LA POTENCIA DE SALIDA DEL MÓDULO CALEFACTOR DURANTE 15 MINUTOS Y AL TÉRMINO AUTOMÁTICAMENTE REDUCE LA POTENCIA PARA MANTENERLA EN 30% Y GARANTIZAR UN ADECUADO AMBIENTE TÉRMICO PARA EL PACIENTE AL INGRESARLO AL EQUIPO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 15.- ANEXO 1. PARTIDA 9. CUNA DE CALOR RADIANTE PUNTO 5.1 DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DEL PACIENTE. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ MOSTRAR EN PANTALLA LA TEMPERATURA DE PIEL Y PERIFERICA DE MANERA SIMULTANEA, LO ANTERIOR PARA QUE EL MEDICO PUEDA DETERMINAR SIGNOS DE STRESS TERMICO EN EL PACIENTE, ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO SE SOLICITA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 16.- ANEXO 1. PARTIDA 9. CUNA DE CALOR RADIANTE. SIN PUNTO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLES QUE DEBERÁ INCLUIR LA OFERTA DEL LICITANTE.

RESPUESTA: UN SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE COMO MÍNIMO

PREGUNTA 17.- ANEXO 1. PARTIDA 9. CUNA DE CALOR RADIANTE. SIN PUNTO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE SENSORES DE TEMPERATURA PERIFERICA REUSABLES QUE DEBERÁ INCLUIR LA OFERTA DEL LICITANTE.

RESPUESTA: OPCIONALMENTE TRES SENSORES DE TEMPERATURA REUSABLES



PREGUNTA 18.- ANEXO 1. PARTIDA 9. CUNA DE CALOR RADIANTE. SIN PUNTO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL EQUIPO SOLICITADO DEBERÁ CONTAR CON UN GABINETE RODABLE CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: GABINETE RODABLE CON AL MENOS DOS RUEDAS CON FRENO-----

PREGUNTA 19.- ANEXO 1. PARTIDA 16. INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS. PUNTO 1.5. SISTEMA DE SERVO CONTROL DE LA CONCENTRACION DE OXIGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 21% A 60% O MAYOR CON INCREMENTOS DE 1%. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON PUERTO DE ENTRADA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO POR MEDIO DE FLUJOMETRO Y ANALIZADOR DE OXIGENO PORTATIL COMO EQUIVALENTE A LOS SOLICITADO, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 20.- ANEXO 1. PARTIDA 16. INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS. PUNTO 2.9. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA TENDENCIA DE 24 HRS DE TODOS LOS PARAMETROS CON LA POSIBILIDAD DE ENVIAR MEDIANTE PUERTO DE COMUNICACIONES LOS PARAMETROS MONITORIZADOS A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES O CENTRAL DE MONITOREO, ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 21.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 8. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUATRO RUEDAS ENCLAVABLES O CON FRENO, LO QUE PERMITE SE CUMPLA CON LA FUNCIÓN, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 22.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 9. MANOMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO DE TOMA MURAL Y DE CILINDROS (2 GASES) AL FRENTE DEL EQUIPO. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2-VERDE, AIRE-AMARILLO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LA SOLICITADA, MEDIANTE DESPLIEGUE Y VISUALIZACIÓN DE EL VALOR DE PRESION DE MANERA DIGITAL PARA EL SUMINISTRO DE TOMA MURAL Y DE CILINDROS (2 GASES) EN LA PANTALLA LCD A COLOR AL FRENTE DEL EQUIPO Y CODIFICADOS DE ACUERDO AL CODIGO AMERICANO DE COLORES: O2-VERDE, AIRE-AMARILLO. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 23.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 10. INTERCONSTRUIDA CON CAPACIDAD PARA 45 A 120 MINUTOS, NO SE ACEPTA REGULADOR NO-BREAK. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON TIEMPO DE RESPALDO DE BATERIA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN-----

PREGUNTA 24.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 13. CON DOS PUERTOS DE INTERFASE DE COMUNICACIÓN SERIAL RS232 PARA LA POSIBILIDAD DE INTERCOMUNICARSE CON EL EQUIPO DE MONITOREO PARA LA EXPORTACIÓN DE DATOS Y EL ANALIZADOR DE GASES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LA SOLICITADA YA QUE EL ANALIZADOR DE GASES EN CUESTION

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

YA LO INCORPORA EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS POR LO QUE NO REQUIERE CONEXIONES O COMPONENTES ADICIONALES PARA ENVIO DE DATOS AL ANALIZADOR DE GASES. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR DOS PUERTOS DE COMUNICACIÓN SERIALES RS-232 PARA LA EXPORTACION DE DATOS A MONITOR DE SIGNOS VITALES O CENTRAL DE MONITOREO, SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 25.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 17- SUMINISTRO DE GASES: FLUJÓMETROS CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: PARA O2, NEUMÁTICO DOBLE Y PARA AIRE, NEUMÁTICO SENCILLO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LA SOLICITADA MEDIANTE FLUJOMETROS DIGITALES DE ACUERDO AL CODIGO AMERICANO DE COLORES: PARA O2 Y PARA AIRE, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 26.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 18. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FUNCION DE GUARDA HIPOXICA DEL 25%, LO QUE GARANTIZA QUE CUALQUIER MEZCLA SUMINISTRADA GARANTICE UNA ADECUADA OXIGENACIÓN AL PACIENTE, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----

PREGUNTA 27.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 31. MANÓMETRO DE PRESIÓN RESPIRATORIA CON MONTAJE EN EL SISTEMA RESPIRATORIO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE -20 A 80 CMH2O CON RESOLUCIÓN DE 1 CMH2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LA SOLICITADA MEDIANTE MANOMETRO DE PRESION DIGITAL VISUALIZADO EN LA PANTALLA LCD A COLOR CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE -4MBAR A 100MBAR. LO QUE ES EQUIVALENTE A: 1 CMH2O ≈ 1 MBAR, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA -----

PREGUNTA 28.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 96. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE Y NOS EXPLIQUE DE MANERA DETALLADA A QUE SE REFIERE CON CIERRE ANTIRROBO. LO ANTERIOR PARA PODER CUMPLIR CON LO SOLICITADO. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: QUE CUENTE CON ALGÚN SISTEMA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA EVITAR EL ROBO DE ELEMENTOS O LA MISMA MÁQUINA. -----

PREGUNTA 29.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 99. ENTENDEMOS QUE EL TAMAÑO DEL MONITOR SOLICITADO LO DEFINE EL TAMAÑO DE LA PANTALLA POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE PODREMOS OFERTAR UN MONITOR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 85 DE LA DESCRIPCION DEL BIEN SOLICITADO, ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 30.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 110. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LOS SOLICITADO MEDIANTE LA VISUALIZACION DE CAPNOGRAFIA: CO2 INSPIRADO Y ESPIRADO Y DESPLIEGUE DE CURVA DE CO2, EN LA PANTALLA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA YA QUE ES DONDE SE ENCUENTRA EL ANALIZADOR DE GASES, Y PARA UNA MEJOR ERGONOMIA Y MANEJO DEL PACIENTE; MANTIENE EN UNA SOLA PANTALLA LA VISUALIZACIÓN, GRAFICAS, ALARMAS -----

DE LOS GASES INSPIRADOS Y EXHALADOS, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 31.- ANEXO 1. PARTIDA 18. UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. PUNTO 124, 125, 126, 127 Y 128. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LOS SOLICITADO MEDIANTE LA VISUALIZACION DE GASES: MONITOREO DE OXIGENO INSPIRADO, N2O INSPIRADO Y ESPIRADO, MEDICION E IDENTIFICACIÓN AUTOMATICA DE AGENTES ANESTESICOS INSPIRADOS Y ESPIRADOS, DESPLIEGUE DE LA CONCENTRACION ALVEOLAR MINIMA (CAM), EN LA PANTALLA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA YA QUE ES DONDE SE ENCUENTRA EL ANALIZADOR DE GASES, Y PARA UNA MEJOR ERGONOMIA Y MANEJO DEL PACIENTE; MANTIENE EN UNA SOLA PANTALLA LA VISUALIZACIÓN, GRAFICAS, ALARMAS DE LOS GASES ANESTESICOS INSPIRADOS Y EXHALADOS, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 32.- ANEXO 1. PARTIDA 22. VENTILADOR DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL PUNTO 1.3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME EL TAMAÑO DE LA PANTALLA DEL VENTILADOR SOLICITADO, YA QUE POR EL NUMERO DE PARÁMETROS VENTILATORIOS SOLICITADOS, FUNCIONES, GRAFICAS Y BUCLES REQUIERE DE UN TAMAÑO DE PANTALLA DE 18" PULGADAS O MAYOR. LO ANTERIO PARA QUE NO SE COMPROMETA LA INFORMACIÓN Y PUEDA TENER EL PERSONAL MEDICO UNA DIAGNOSTICO EFICAZ O DETERMINAR EL ÉXITO O FALLO DE LA ESTRATEGIA VENTILATORIA, SE ACEPTA POR TANTO QUE EL EQUIPO SOLICITADO DEBERA CONTAR CON UN TAMAÑO DE PANTALLA MAYOR A 18" PULGADAS, ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

PREGUNTA 33.- ANEXO 1. PARTIDA 22. VENTILADOR DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL PUNTO 2.12. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN PUERTO O CONEXIÓN INTERCONSTRUIDA PARA EL NEBULIZADOR CON LA TECNOLOGIA SOLICITADA, ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN-----

PREGUNTA 34.- ANEXO 1. PARTIDA 22. VENTILADOR DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL PUNTO 2.12. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL NEBULIZADOR O LA TECNOLOGIA OFERTADA POR LA CONVOCANTE NO DEBERÁ ALTERAR LOS PARAMETROS VENTILATORIOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, TALES COMO PRESION INSPIRATORIA, FIO2 Y VOLUMEN CORRIENTE, ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 35.- ANEXO 1. PARTIDA 22. VENTILADOR DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL PUNTO 3.7. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO SOLICITADO DEBERÁ CONTAR CON FUNCION PARA SELECCIONAR LA INTERFAZ ADECUADA DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA VENTILATORIA – VENTILACION NO INVASIVA, VENTILACION CON TRAQUEOSTOMIA, VENTILACION CON TUBO ENDOTRAQUEAL Y VENTILACION DE ALTO FLUJO, ES CORRECTO? -

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES -----

PREGUNTA 36.- ANEXO 1. PARTIDA 22. VENTILADOR DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL PUNTO 4.25. MEDICION DE AUTOPEEP O PEEP TOTAL. LA APLICACIÓN CLÍNICA DEL PARAMETRO SOLICITADO DETERMINA EL ATRAPAMIENTO DE GAS QUE HAY EN LOS PULMONES DEL PACIENTE DURANTE LA VENTILACION MECANICA, POR LO QUE EL VENTILADOR DEBERÁ MOSTRAR EL GAS ATRAPADO TANTO EN PRESION (CMH2O) COMO EL VOLUMEN DE GAS ATRAPADO EN MILILITROS, ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: NO SE SOLICITA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 37.- ANEXO 1. PARTIDA 22. VENTILADOR DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL PUNTO 6.2. PARA QUE LA INSTITUCION ADQUIERA UN EQUIPO CON TECNOLOGIA DE PUNTA Y AHORRE EN MANTENIMIENTO, ENTENDEMOS QUE EL MONITOREO DE FIO2 DEBERÁ SER CON TECNOLOGIA PARAMAGNETICA, LO CUAL NO REQUIERE MANTENIMIENTO NI REEMPLAZO POR CADUCIDAD COMO TECNOLOGIAS CONVENCIONALES, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 38.- ANEXO 1. PARTIDA 24. VENTILADOR NEONATAL PUNTO 2.3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME EL TAMAÑO DE LA PANTALLA DEL VENTILADOR SOLICITADO, YA QUE POR EL NUMERO DE PARÁMETROS VENTILATORIOS SOLICITADOS, FUNCIONES, GRAFICAS Y BUCLES REQUIERE DE UN TAMAÑO DE PANTALLA DE 18" PULGADAS O MAYOR. LO ANTERIO PARA QUE NO SE COMPROMETA LA INFORMACIÓN Y PUEDA TENER EL PERSONAL MEDICO UNA DIAGNOSTICO EFICAZ O DETERMINAR EL ÉXITO O FALLO DE LA ESTRATEGIA VENTILATORIA, SE ACEPTA POR TANTO QUE EL EQUIPO SOLICITDO DEBERA CONTAR CON UN TAMAÑO DE PANTALLA MAYOR A 18" PULGADAS, ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

PREGUNTA 39.- ANEXO 1. PARTIDA 24. VENTILADOR NEONATAL PUNTO 5.13. CALCULO DE AUTOPEEP O PEEP TOTAL. LA APLICACIÓN CLÍNICA DEL PARAMETRO SOLICITADO DETERMINA EL ATRAPAMIENTO DE GAS QUE HAY EN LOS PULMONES DEL PACIENTE DURANTE LA VENTILACION MECANICA, POR LO QUE EL VENTILADOR DEBERÁ MOSTRAR EN PANTALLA LOS VALORES DE GAS ATRAPADO TANTO EN PRESION (CMH2O) COMO EL VOLUMEN DE GAS ATRAPADO EN MILILITROS, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 40.- ANEXO 1. PARTIDA 24. VENTILADOR NEONATAL PUNTO 7.2. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. PARA QUE LA INSTITUCION ADQUIERA UN EQUIPO CON TECNOLOGIA DE PUNTA Y AHORRE EN MANTENIMIENTO, ENTENDEMOS QUE EL MONITOREO DE FIO2 DEBERÁ SER CON TECNOLOGIA PARAMAGNETICA, LO CUAL NO REQUIERE MANTENIMIENTO NI REEMPLAZO POR CADUCIDAD COMO TECNOLOGIAS CONVENCIONALES, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 41.- ANEXO 1. PARTIDA 24. VENTILADOR NEONATAL PUNTO 7.6. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA SALIDA O PUERTO O CONEXIÓN INTERCONSTRUIDA PARA EL NEBULIZADOR CON LA TECNOLOGIA SOLICITADA, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA 42.- ANEXO 1. PARTIDA 24. VENTILADOR NEONATAL PUNTO 7.6. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL NEBULIZADOR O LA TECNOLOGIA OFERTADA POR LA CONVOCANTE NO DEBERÁ ALTERAR LOS PARAMETROS VENTILATORIOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, TALES COMO PRESION INSPIRATORIA, FIO2 Y VOLUMEN CORRIENTE, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SIN SER LIMITANTE PARA LOS LICITANTES PARTICIPANTES

PREGUNTA 43.- ANEXO 1. PARTIDA 24. VENTILADOR NEONATAL PUNTO 10. SISTEMA PARA SUMINISTRO DE AIRE, QUE PUEDA INCLUIR: COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR (BLOWER). DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, TODA VEZ QUE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS SUMINISTRAN LA FUENTE DE ALIMENTACION DE AIRE Y NO ES UN VENTILADOR DE TRASLADO, ADEMAS QUE EL COSTO SE REDUCE CONSIDERABLEMENTE, ¿SE ACEPTA? -----


RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA-----

SE COMUNICA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA NO SE PODRÁ SOLICITAR NINGUNA ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ADEMAS LAS ACLARACIONES HECHAS EN ESTE ACTO, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA Y LOS LICITANTES ESTAN OBLIGADOS A OBSERVARLAS.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS **15:25 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**


PRESIDENTA


M. EN G.A. ORALIA LANDEROS ROSAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS S.S.H.

SECRETARIO EJECUTIVO


L.A.P. RICARDO ROBERTO TREJO RUIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE FINANZAS


VOCAL


C. GENARO GÓMEZ VARGAS
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

VOCAL


L.T.S. LETICIA RANGEL CANO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PRIMER NIVEL DE ATENCION

VOCAL


L.C. CECILIA LÓPEZ CARRASCO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

VOCAL

NO SE PRESENTÓ
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

VOCAL

ASESOR

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DE REGULACIÓN SANITARIA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS

ASESOR

ASESOR

ARQ. MIGUEL ÁNGEL DELGADO JURADO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL DE LOS S.S.H.

L.C. MARCIANO TELLEZ LICONA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,
Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO

ASESOR

ASESOR

L.A.P. ISRAEL MARTÍN ABURTO PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO

M.A.C.P. MIRNA SÁNCHEZ LARA
REPRESENTANTE DE OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

ING. CESAR GARCÍA BENITEZ
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL

L.C. EDUARDO GARCÍA RÍOS
DIRECCIÓN DE SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN

LICITANTE

LICITANTE

ENVIO SUS PREGUNTAS
AL CORREO DEL COMITÉ

INMEDICEN, S.A. DE C.V.

ING. ARTURO PINEDA BALDERAS
VIASIS, S.A. DE C.V.